

Code	Omschrijving				
		Laagspanning	Middenspanning	Hoogspanning	Informatievoorziening
PROCESSEN ENERGIEVOORZIENING					
KE-A	Aanleggen/monteren/verwijderen laagspanningskabel <= 1 kV: - incl. C-A, KE-A1, KE-A2 en KE-A3	X			
KE-B	Aanleggen/monteren/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV: - incl. C-A, KE-B1, KE-B2 en KE-B3		X		
KE-C	Aanleggen/monteren/verwijderen hoogspanningskabel > 25 kV: - incl. C-A, KE-C1			X	
DEELPROCESSEN ENERGIEVOORZIENING					
C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten	X	X	X	
KE-A1	Monteren van aansluitingen met of zonder een directe meting	X			
KE-A2	Monteren van laagspanningsdistributienetten <= 1 kV	X			
KE-A3	Aanleggen/verwijderen laagspanningskabel <= 1 kV	X			
KE-B1	Monteren van middenspanningsdistributienetten > 1 kV en <= 25 kV		X		
KE-B2	Aanleggen/verwijderen middenspanningskabel > 1 kV en <= 25 kV		X		
KE-B3	Bijkomende werkzaamheden in middenspanningsstations.		X		
KE-C1	Monteren van Hoogspanningskabel > 25 kV			X	
PROCESSEN INFORMATIEVOORZIENING					
KI-A	Aanleggen/monteren/verwijderen van voedende glasvezel tot aan het verdeelpunt: - incl. C-A en KI-A1				X
KI-B	Aanleggen/monteren/verwijderen van glasvezel met buis-kabel aan het verdeelpunt: - incl. C-A - en KI-A1				X
KI-C	Aanleggen/monteren/verwijderen buis-kabel voor glasvezel tot aan het OVP (Ondergronds Verdeelpunt) of IVP (Inpandig Verdeelpunt): - incl. C-A en KI-A2				X
KI-D	In-/ uitblazen informatiekabel (voor glasvezel tot aan het OVP (OndergrondsVerdeelPunt) of IVP (InpandigVerdeelPunt)): - incl. C-A				X
KI-E	Aanleggen/monteren/verwijderen van coax: - incl. C-A. KI-E1 en KI-E2				X
KI-F	Aanleggen/monteren/verwijderen van koper: - incl. C-A. KI-F1 en KI-F2				X
DEELPROCESSEN INFORMATIEVOORZIENING					
C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten				X
KI-A1	Monteren glasvezelnetten t/m het verdeelpunt				X
KI-A2	Monteren voor aansluitingen m.b.v. glasvezel vanaf het verdeelpunt, incl. eventueel in- /uitblazen glasvezel.				X
KI-E1	Monteren aansluitingen coax				X
KI-E2	Monteren wijknetten coax				X
KI-F1	Monteren aansluitingen koper				X
KI-F2	Monteren kopernetten				X

Code	Omschrijving	Aardgas	Drinkwater	Warmte/Koude
PROCESSEN (AARD)GAS				
BG-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: - St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen); - incl. C-A en Bm-A	x		
BG-B	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: ≤ Ø 300 mm: - incl. C-A, Bm-B.	x		
BG-C	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: ≤ DN 300: - incl. C-A	x		
BG-D	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: ≤ DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.	x		
BG-E	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: > Ø 300 mm: - incl. C-A, Bm-B.	x		
BG-F	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: > DN 300): - incl. C-A.	x		
BG-G	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: > DN 300 : - incl. C-A, Bm-A en Bm-C;	x		
BG-H	Aanboren/verwijderen asbestcementleidingen: - incl. C-A.	x		

PROCESSEN DRINKWATER				
Code	Omschrijving	Aardgas	Drinkwater	Warmte/Koude
BW-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ Ø 63 mm: - St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen); - incl. C-A.		X	
BW-B	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: ≤ Ø 400 mm: - incl. C-A en Bm-B.		X	
BW-C	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: ≤ DN 400: - incl. C-A.		X	
BW-D	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: ≤ DN 400: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.		X	
BW-E	Aanleggen/monteren/verwijderen PVC of PE leidingen: > Ø 400 mm: - incl. C-A en Bm-B.		X	
BW-F	Aanleggen/monteren/verwijderen gietijzer leidingen: > DN 400: - incl. C-A.		X	
BW-G	Aanleggen/monteren/verwijderen stalen leidingen: > DN 400: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C.		X	
BW-H	Aanboren/verwijderen asbestcementleidingen: - incl. C-A.		X	
BW-I	Aanleggen/monteren/verwijderen betonnen leidingen: - incl. C-A.		X	
BW-J	Aanleggen/monteren/verwijderen GVK leidingen: - incl. C-A.		X	
Code Omschrijving		Aardgas	Drinkwater	Warmte/Koude
PROCESSEN WARMTE/KOUDE				
BWa-A	Aanleggen/monteren/verwijderen aansluitleidingen ≤ DN 50: - St/Cu/PE/PB; - incl. C-A, Bm-A, Bm-B en Bm-D			X
BWa-B	Aanleggen/monteren/verwijderen van staal/PUR/PE leidingen ≤ DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-D			X
BWa-D	Aanleggen/monteren/verwijderen van staal/PUR/PE leidingen > DN 300: - incl. C-A, Bm-A en Bm-D			X
BWa-F	Aanleggen/monteren/renoveren van staal in staal leidingen: - incl. C-A, Bm-A en Bm-C			X
BWa-G	Beheer & onderhoud leidingen: - incl. C-A, Bm-A, Bm-B, Bm-C en Bm-D			X
BWa-H	Aanleggen/monteren/verwijderen leidingen in hoogbouw - incl. C-A, Bm-A en Bm-D			X
BWa-I	Aanleggen/monteren/verwijderen van regel- en afleverstations: - incl. C-A, Bm-A en Bm-D			X
DEELPROCESSEN (AARD)GAS en/of DRINKWATER en/of WARMTE/KOUDE				
C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten	X	X	X
Bm-A	Lassen medium voerende stalen leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.	X	X	X
Bm-B	Lassen medium voerende PE-leidingen: - niet van toepassing voor mantelbuizen.	X	X	X
Bm-C	Aanbrengen bekleding op stalen leidingen:	X	X	X

<i>Bm-D</i>	Aanbrengen isolatieverbindingen op warmte-/koudeleidingen:		x
Code	Omschrijving		

SCOPE SLEUFLOZE TECHNIEKEN	
DEELPROCESSEN voor ONDERAANNEMING m.b.t. SLEUFLOZE TECHNIEKEN	
C-A	Graven en dichten sleuven en montagegaten
ST: Processen ten behoeve van AANLEG	
P-HDD	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. HDD boringen
ST-A	Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine < 10 ton: - incl. C-A.
ST-B	Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine 10 ton en < 40 ton: - incl. C-A
ST-C	Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine 40 ton en < 150 ton: - incl. C-A
ST-D	Realisatie HDD-boringen m.b.v. een machine ≥ 150 ton: - incl. C-A
P-FB	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Open- en/of Gesloten Front Boringen
ST-E	Realisatie open frontboringen ≤ 300 mm: - incl. C-A
ST-F	Realisatie open frontboringen > 300 mm en ≤ 800 mm: - incl. C-A
ST-G	Realisatie open frontboringen > 800 mm: - incl. C-A
ST-H	Realisatie gesloten frontboringen ≤ 1.000 mm: - incl. C-A
ST-I	Realisatie gesloten frontboringen > 1.000 mm: - incl. C-A
P-PBB	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Pneumatische Boringen en/of Boogzinkers
ST-J	Realisatie pneumatische boringen d.m.v. "Molling": - incl. C-A
ST-K	Realisatie pneumatische boringen d.m.v. "Ramming": - incl. C-A
ST-L	Realisatie Boogzinker - incl. C-A
ST: Processen ten behoeve van RENOVATIE en/of VERVANGEN	
P-RV	PROCESMANAGEMENT bij werkzaamheden m.b.t. Renovatie en/of Vervangen
ST-M	Reliningtechnieken
ST-N	Spraytechnieken
ST-O	Pipecracking /pipebursting